

Przerób miesięczny wg wartości całkowitej dla poszczególnych zadań

Nr	Nazwa Czynności	Rozpoczęcie	Zakończenie	luty 2008	marzec 2008	kwiecień 2008	maj 2008	czerwiec 2008	Suma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Fundamenty i piwnice	05-02-2008	31-03-2008	19 042,09	10 327,04				29 369,14
1.1.	roboty ziemne	05-02-2008	08-02-2008	2 852,72					2 852,72
1.2.	podłoża i fundamenty	13-02-2008	14-02-2008	2 413,11					2 413,11
1.3.	izolacje	15-02-2008	18-02-2008	1 306,81					1 306,81
1.4.	posadzki piwnic	19-02-2008	20-02-2008	19,07					19,07
1.5.	ściany zewnętrzne piwnic	19-02-2008	26-02-2008	6 624,68					6 624,68
1.6.	izolacje pionowe piwnic	27-02-2008	01-03-2008	536,98	178,99				715,97
1.7.	ściany wewnętrzne piwnic	19-02-2008	15-03-2008	5 288,72	6 875,34				12 164,06
1.8.	schody wewnętrzne	26-03-2008	31-03-2008		735,62				735,62
1.9.	strop piwnic	17-03-2008	18-03-2008		1 308,18				1 308,18
1.10.	ocieplenie stropu piwnic	19-03-2008	28-03-2008		1 228,92				1 228,92
2	Pierwsza kondygnacja	19-03-2008	31-03-2008		7 458,56				7 458,56
2.1.	ściany pierwszej kondygnacji	19-03-2008	21-03-2008		1 661,77				1 661,77
2.2.	schody zewnętrzne	19-03-2008	20-03-2008		374,34				374,34
2.3.	posadzka łazienki - I kondygnacja	19-03-2008	24-03-2008		1 578,92				1 578,92
2.4.	strop pierwszej kondygnacji	22-03-2008	31-03-2008		3 843,53				3 843,53
3	Dach i poddasze	22-03-2008	31-05-2008		1 353,84	13 905,44	6 225,06		21 484,34
3.1.	ściany poddasza	01-04-2008	22-04-2008			7 249,80			7 249,80
3.2.	posadzka łazienki - poddasze	01-04-2008	09-04-2008			1 714,95			1 714,95
3.3.	konstrukcja dachu	23-04-2008	05-05-2008			3 158,02	902,29		4 060,31
3.4.	krycie dachu dachówką	23-05-2008	31-05-2008				3 617,63		3 617,63
3.5.	obróbki blacharskie	23-05-2008	28-05-2008				783,17		783,17
3.6.	licowanie ścian płytkami ceram.	22-03-2008	01-04-2008		1 353,84	169,23			1 523,07
3.7.	tynkowanie i wykończenie zewn.	23-04-2008	07-05-2008			1 613,44	921,97		2 535,40
4	Prace wykończeniowe	23-04-2008	11-06-2008			630,23	45,56	5 836,26	6 512,06
4.1.	wykończenie poddasza	02-06-2008	11-06-2008					4 641,27	4 641,27
4.2.	+montaż stolarki okiennej	02-06-2008	05-06-2008					1 194,99	1 194,99
4.3.	montaż stolarki drzwiowej	08-05-2008	08-05-2008				45,56		45,56
4.4.	drobne prace wykończeniowe	23-04-2008	25-04-2008			630,23			630,23
	Suma	-	-	19 042,09	19 139,45	14 535,68	6 270,62	5 836,26	64 824,10